

## 大马镇机井维修（电缆工程）工程量

序号	工程或费用名称	单位	数量
壹	第一部分 建筑工程		
一	大马镇赵拐村		
(一)	YJLV22-3*25+1*16埋地线	m	355
1	YJLV22-3*25+1*16埋地线	m	1
1.1	埋地线土方开挖	m <sup>3</sup>	0.3
1.2	埋地线土方回填不夯实	m <sup>3</sup>	0.3
1.3	YJLV22-3*25+1*16电缆	m	1
(二)	配电箱	套	3
1	配电箱	套	1
1.1	C25混凝土基础	m <sup>3</sup>	0.03
1.2	0.4*0.5*0.2m不锈钢配电箱	个	1
1.3	63A空气开关	个	1
1.4	50mmPE管	m	1
二	大马镇太平岗村		
(一)	YJLV22-3*50+1*25埋地线	m	730
1	YJLV22-3*50+1*25埋地线	m	1
1.1	埋地线土方开挖	m <sup>3</sup>	0.3
1.2	埋地线土方回填不夯实	m <sup>3</sup>	0.3
1.3	YJLV22-3*50+1*25电缆	m	1
(二)	YJLV22-3*25+1*16埋地线	m	2370
(三)	配电箱	套	33
三	大马镇陈寨村		
(一)	YJLV22-3*50+1*25埋地线	m	3330
(二)	YJLV22-3*25+1*16埋地线	m	525
(三)	配电箱	套	14
四	大马镇柳寨村		
(一)	YJLV22-3*25+1*16埋地线	m	880
(二)	配电箱	套	5
五	大马镇岳寨村		
(一)	YJLV22-3*50+1*25埋地线	m	3230
(二)	YJLV22-3*25+1*16埋地线	m	2270
(三)	配电箱	套	13





